

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku Remizy OSP w Zurzycy Górnej
ADRES INWESTYCJI : Zubrzyca Górna 448, dz. ewid nr 7613/1, 7918/3
INWESTOR : Gmina Jabłonka
ADRES INWESTORA : 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Uwardzenia terenu					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,03	ha ha	0,03	
				RAZEM	0,03
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod kostkę 300*0,1	m ³ m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
3 d.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm 0,1	m ³ m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
5 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km 0,1*300+0,1	m ³ m ³	30,10	
				RAZEM	30,10
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,02*40	m ³ m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
7 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
8 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300	m ² m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
10 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300	m ² m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
11 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 300	m ² m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
12 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kostka behaton 300	m ² m ²	300,00	
				RAZEM	300,00